



# **AS MARU EHITUS OBJEKTIL VIIBIMISE MEELESPEA**

## OBJEKTIL VIIBIMISE MEELESPEA:


1. **Külaline** tohib objektile minna ainult AS Maru Ehitus esindajaga. Külaline peab kandma kiivrit, turvajalatsid, helkurvesti. Kohal, kus on oht silmavigastuseks tahke või vedela ainega, tuleb kanda kaitseprille.
2. **Alltöövõtja** peab olema enne ehitusobjektile tööle asumist läbinud ohutusosalase juhendamise, mille kohta peab olema objektijuhile üle antud kirjalik tõendus.
3. **Alltöövõtja** peab ehitusobjektile kandma kiivrit, turvajalatsid, helkurvesti (helkuriga varustatud tööriietust) ja kohal, kus on oht silmavigastuseks tahke või vedela ainega, tuleb kanda kaitseprille. Lisaks nimetatud isikukaitsevahenditele tuleb kanda ka teisi isikukaitsevahendeid, mida näevad ette konkreetse ehitusobjekti ohud ning millest enne tööle asumist töövõtjaid informeeritakse.
4. **Alltöövõtja**, kes teostab tuletöid, peab omama tuletööde tunnistust. Tuletööde teostamise koha juures (10m raadiuses) peab olema 2 x 6kg pulberkustutit, rullmaterjali paigaldamise korral 4 x 6kg. Tuletööde teostajale lisaks peab olema tagatud eraldi järelevalve kogu tuletöö tegemise aja vältel ja tuletöö koha ulatuses.
5. Kõik ehitusobjektile viibijad peavad jälgima sissepääsule ja muudesse kohtadesse paigaldatud hoiatavaid, keelavaid ja kohustavaid ohutusmärke ning täitma nende nõudeid.

## EHITUSOBJEKTIL ON KEELATUD:

1. Põhjuseta viibida kohtades, mis ei ole otseselt seotud antud tööülesande täitmisega.
2. Suitsetamine töökohal. Suitsetamiseks on määratud eraldi tähistatud ning sisustatud kohad.
3. Alkoholi ja narkootiliste ainete tarvitamine või jääknähtudega viibimine töökohal.
4. Siseneda jalgsi või mootorsõidukiga ehitusobjekti territooriumile ilma ehitusobjekti esindaja loata. Siseneda ehitusobjektile tohib ainult värava kaudu.
5. Viibida võrastel isikutel.

## TEGUTSEMINE HÄDAOLUKORRA PUHUL:

1. Tulekahju korral viivitamata helistama **hädaabitelefoni 112** ja mitte lõpetama kõnet enne kui on vastanud dispetseri kõigile küsimustele ning võimalusel asuma ise tulekahju kustutama.
2. Hoiatama kaastöötajaid ning teatama juhtunust objektijuhile.
3. Suureneva tuleohtu korral või kui on tegemist mürgise gaasi lekkega evakueeruma selleks ettenähtud ja tähistatud kogunemiskohta.



6. Kõrgtööd algavad alates 2m ja sellest kõrgusest alates tuleb ala piirata (jalapiire; 0,5m kõrgusel vahepiire ja 1m kõrgusel käsipuu) või kanda turvarakmeid, mis on nõuetekohaselt kinnitatud. Tõstukil töötades tuleb alati kasutada turvarakmeid.
7. Nõuetekohaselt kasutatud peavad need olema paigaldatud vastavalt paigaldusjuhendile, olema nõuetekohaselt kinnitatud/toestatud, varustatud korrektsete piiretega ja redelitega.
8. Kõik redelid, mida ehitusobjektile kasutatakse peavad olema korras (ilma mehaaniliste vigastusteta) ja kasutamise ajal kinnitatud libisemise vastu.

4. Muu õnnetusjuhtumi korral veenduma, et kannatanu on elus ning viivitamata helistama **hädaabitelefoni 112** ja mitte lõpetama kõnet enne kui on vastanud dispetseri kõigile küsimustele.
5. Kutsma viivitamatult objektijuhi, kes on läbinud esmaabi andja koolituse, esmaabi andma.
6. Hoidma ja piirama õnnetusjuhtumi koha ning mitte jätkama antud kohas tööd enne vastava loa saamist objektijuhilt.

